



For Real Estate Investments
and General Contracting & Supplies

One of Salah Abo Donkol Companies

Ready-Mix Concrete Sector
قطاع الخرسانة الجاهزة

BUILDING
INNOVATION

2021 ALAELA

ALAELA COMPANY

Alaela Company for Real Estate Investments, General Contracting and Supplies, one of Salah Abu Donkol's companies, is proud to put in your hands an overview of its previous work and it represents a series of achievements in the field of Real State, construction and supplies work that put our company in the pole Position.

Alaela Company for Real Estate Investments, General Contracting and Supplies is an Egyptian joint stock company subject to the provisions of Egyptian law. It was established on 2014/02/05 with licensed capital 1,000,000,000 billion pounds and issued capital of 200,000,000 million pounds. The company entitled to experience in the field of construction through the experience of its management team members and the quality of the projects that have been implemented, the company has implemented several major projects, including industrial and residential, all of them testify to their excellence in the splendor of design, implementation and commitment, which are the basic features of the company.

شركة العاللة للاستثمارات العقارية والمقاولات العمومية والتوريدات إحدى شركات صلاح أبو دنقل تفخر أن تضع بين أيديكم لبذة عن سيرة أعمالها وهي تمثل سلسلة من الإنجازات في مجال عمل التطوير العقاري والإيشاءات والتوريدات التي وضعت اسم شركتنا في الصدارة. شركة العاللة للاستثمارات العقارية والمقاولات العمومية والتوريدات هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للحكام القانون المصري. تم تأسيسها في ٢٠١٤ /٢ برأس مال مُرخص ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليار جنيه ورأس مال مصر ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مائتان مليون جنيه. الشركة تتمتع بخبرة واسعة في مجال الإيشاءات من خلال خبرة أعضاء فريق إدارتها ونوعية المشروعات التي تم تنفيذها. فقد قامت الشركة بتنفيذ عدة مشروعات كبرى منها المصانع والسكني وكلها تشهد لها بالتميز في روعة التصميم والتنفيذ والابتراع وهي السمات الأساسية للشركة



صلاح أبو دنقل


المؤسس لمجموعة شركات أبو دنقل

منذ ١٩٨٧

The founder of Abu Donkul Companies
since 1987



الهيكل التنظيمي لمحطة الخرسانة



Abu Donkol Group of Companies مجموعة شركات صلاح أبو دنقل

These companies are all working in various fields, including trade, import, transportation, construction of various kinds, and tourism and real estate investments in the Arab Republic of Egypt and abroad. Abu Donkol Group of Companies Abu Donkol Company for Fertilizers and Grains "The mother" is an Egyptian company from which the Salah Abu Donkol group of companies was launched, namely:

هذه الشركات جميعاً تعمل في مجالات مختلفة منها التجارة والاستيراد والتصدير والنقل والريشاعات بمختلف أنواعها والاستثمارات السياحية والعقارية بجمهورية مصر العربية وخارجها شركة أبو دنقل للأسمدة والحبوب "الأم" شركة مصرية انطلقت منها مجموعة شركات صلاح أبو دنقل وهي:



Concrete plants محطات الخرسانة الجاهزة

Al -aela Ready Mix concrete company owned 2 no of Batch Plants were located in Al-almeen new city. Each of them with 120 m³/h production capacity. The company Batch Plants were considered as a main readymix concrete supplier for the whole construction companies are working in Al almeen new city such as. Redecon/ Concord/ Read sea/ Samcreet and Jama

تمتلك الشركة عدد ٢ محطة خرسانة جاهزة ذات القدرة العالية حيث تعتبر محطات الخرسانة من المحطات الرائدة في إنتاج الخرسانة الجاهزة يعمل كل منهما بطاقة إنتاجية ١٢٠ م^٣ / ساعة حيث تشارك حالياً في النهضة العمرانية التي تشهدها أنحاء الجمهورية بإنشاء المدن الجديدة ولا سيما مدينة العلمين الجديدة حيث تعتبر المورد الرئيسي للخرسانة الجاهزة مع جميع شركات المقاولات العملاقة التي تعمل بالمدينة على سبيل المثال: ريدكون - كونكورد - البحر الأحمر - جما -



Other Fields of Work مجالات عمل أخرى الشركة

- Industrial facilities work such as factories, mills & warehouses
- Works of private facilities such as silos, treatment plants & ground tanks.
- The work of public facilities such as administrative & service buildings.
- The work of health and treatment facilities: medical & therapeutic centers.
- Luxury and tourist housing work such as residential towers, villas & chalets.
- Digging works in all types of soil & digging in water bodies.
- Backfilling, replacement & soil stabilization works.
- Supplying ready mix concrete of various stresses in Alexandria & abroad.
- Real estate & tourism development & investment.
- أعمال المنشآت الصناعية كالمطاحن والمخازن
- أعمال المنشآت الخاصة كالصوامع ومحطات المعالجة والخزانات الأرضية
- أعمال المنشآت العامة كالمباني الإدارية والخدمية والمساجد والمدارس
- أعمال المنشآت الصحية والعلاجية كالمراكز الطبية والعلاجية
- أعمال الاسكان الفاخر والسياحي كالأبراج السكنية والفيلات والنشاليات السياحية
- أعمال الحفر في كافة أنواع التربة والحفر في المسطحات المائية
- أعمال الردم والإحلال وتثبيت التربة
- أعمال توريدات الخرسانة الجاهزة بمختلف الإجهادات بالإسكندرية وخارجها
- أعمال التطوير والاستثمار العقاري والسياحي



التسجيل بالاتحاد المصري لمقاولي
التشييد والبناء التسجيل بالهيئة العامة
للمراقبة على الصادرات والواردات

٢٠١٦٣٤

البطاقة الضريبية

٩٦٧ \ ٧٦٣ \ ٤٦٤ مأمورية كبار الممولين

تسجيل ضريبة المبيعات

٩٦٧ \ ٧٦٣ \ ٤٦٤ شرق الإسكندرية

موافقة وزارة الدفاع

٣٠١٨ \ ٧ \ ١ بتاريخ ٣ \ ٢٠٢١ \ ٣٨٣٣٠ \ ٧٥

COMPANY CONCRETE EQUIPMENT

The equipment owned by the company; most important ones are:

- 2 Concrete-Mixer German Liebherr 200 M3/hour
- 25 Mercedes Actros 10 M3 per unit 2015 and above
- 6 Mobile Pumps of different Length (2pumps 55 m, 43m, 3pumps 36m)
- 2 Stationary Pumps
- 9 silos of Cement total Capacity 1000 ton
- 2 Water Chillers
- 1 Screening and Washing Machine for Aggregate
- 2 Wheels Loaders (Caterpillar-Volvo)
- Electric generators capacity of 2 MW.
- 2 Vehicles for Water Capacity (45m3) per unit
- 5 Tanks of Admixture for every Mixer Capacity 10,000 liters per tank
- Tank of 10000 Liters of Liquid Silica
- A Cover storage of Aggregate Stock 2000 m3 for each type

Laboratory

An integrated Laboratory equipped with all equipment under the supervision of the Office of Advanced Materials Services (AMS), Dr. Ashraf Rajab.

Station equipment:

An integrated maintenance workshop that works all the day to service equipment and cars.



معدات قطاع الخرسانة

بيان بالمعدات المملوكة للشركة والتي تشتمل على:
محطتين خرسانة أحدهما في برج العرب والأخرى بالعلمين
الجديدة أهمها:

- ميكسر خرسانة ليبيهير ألماني قدرة ٢٠٠ متر مكعب في الساعة
- ٢٥ سيارة خلطة مرسيدس أكتروس سعة ١٠ م للوحدة
- موديل ٢٠١٥ فيما أعلى
- ٦ مضخات متحركة أطوال مختلفة (٢ مضخة ٥٥، ٤٣، ٣ مضخات ٣٦)
- ٢ مضخة ثابتة
- ٩ سايلو أسمنت بقدرة تخزينية ١٠٠٠ طن
- ٢ شيلر تبريد مياه
- مهزة سنن مجهزة برشاشات غسيل
- عدد ٢ لودر فولفو - كاتريلر
- مولدات كهربائية بطاقة ٢ ميغا وات
- ٢ سيارة مياة سعة الواحدة ٤٥ متر مكعب
- ٥ خزانات مادة اضافة سعة الواحدة ١٠ ألف لتر لكل محطة
- خزان ١٠ ألف لتر للسيلكا السائلة
- مشون مغطى للركام بسعة تخزينية ٢٠٠٠ متر مكعب لكل نوع



معمل الاختبارات

معهد متكامل مجهز بكافة التجهيزات تحت إشراف
د/ أشرف رجب مكتب خدمات المواد المتقدمة



تجهيزات المحطة

ورشة صيانة متكاملة لخدمة المعدات تعمل على
مدار اليوم لخدمة المعدات والسيارات مشون مغطى
للركام بسعة تخزين لا تقل عن ٣,٧٠٠٠





Recent Projects of AL-Alamein

المشاريع الحالية بمدينة العلمين

- REDCON Construction Co. (Latin District) 71542 m³
- REDCON Construction Co. (Beach-Towers) 9554 m³
- REDCON Construction Co. (El Alamein University) 13089 m³
- The Red Sea Contracting Company (Latin District) 37756 m³
- The Red Sea Contracting Company Co. (Mansoura 10 Project) 11960 m³
- Samcrete Engineers&Contractors Co. (Latin District) 65901 m³
- Concord Engineering&Contracting Co. (Latin-District) 28796 m³
- Mohamed Naguib Base (administrative buildings project)
- Gama Construction (Latin-District) 8592 m³
- Al-Madar Company (Power station project)
- Industrial Development Croup (IDG)
- Solid Constructions Co. 2421 m³
- Al Hamra-Oil Factory

مشروعات قطاع الخرسانة الجاهزة

- شركة ريدكون للتعمير (الحى اللاتينى) ٧١٥٤٢ م
- شركة ريدكون للتعمير (جامعة العلمين) ١٣٠٨٩ م
- شركة البحر الأحمر للمقاولات (الحى اللاتينى) ٣٧٧٥٦ م
- شركة البحر الأحمر للمقاولات (مشروع المنصورة ١٠) ١١٩٦٠ م
- سوليد ٢٤٢١ م
- معمل الحمرا أويل
- شركة ريدكون للتعمير (الابراج) ٩٥٥٤ م
- شركة سا مكريت (الحى اللاتينى) ٦٥٩٠١ م
- شركة جاما (الحى اللاتينى) ٨٥٩٢ م
- شركة كونكورد (الحى اللاتينى) ٢٨٧٩٦ م
- (شركة المدار) مشروع محطة كهرباء
- IDG شركة التنمية الصناعية
- قاعدة محمد نجيب- مشروع المباني الادارية





Recent Projects of AL-Alamein

المشاريع الحالية بمدينة العلمين





Projects of Borg EL-Arab

مشاريع برج العرب

- the Arabian Milling & Food Industries (AL-Aela for Real Estate Investment Co.).
- Al-Agami General Hospital (El-Salam Co.)
- Product & Feed Additives Factory (AL-Aela for Real Estate Investment Co.).
- 14 Housing Units (Advanced-Hosing Co.) in Fifth District
- Smart Village project (Tower-Construction)
- Said-Tex Factory for Ready-Made Clothes.
- AL-Aela Tower (Loran-Alexandria)
- Rozana Village, the third phase, Kilo 54 (Omran-Misr Co.)
- The second phase project of the oil factory in the fourth region (Sahari-Building Systems Co.)
- The Japanese University project (El- Shorouk Co. - Madkour)
- President's Rest House (Fathy Hamed Sons Co.)
- Venicia - Pasta Factory.
- El-Omaid Village project at kilo 81 Al-Sahel in cooperation with the following companies:

- Qased-Khair Co.
- EL-SAD Co.
- El-RAMLY Co.
- Al-Aela for Real Estate .
- EL-Safa Co.
- Egy-Build Co.



مشروعات قطاع الخرسانة الجاهزة

- مطحن الشركة العربية شركة العائلة
- مشروع مستشفى المعجمي العام شركة السلام
- مشروع مصنع أعلاف شركة العائلة
- ١٤ وحدة سكنية بالمنطقة الخامسة شركة إسكان المتطور
- القرية الذكية شركة تاور للإيشاء
- للملبس الجاهزة Said tex مصنع
- برج العائلة بمنطقة لوران
- قرية روزانا المرحلة الثالثة كامل بالكيلو ٥٤ شركة عمران مصر

الإشتراك في صب مشروع قرية العميد بالكيلو ٨١ الساحل

بالتعاون مع الشركات الآتية

- شركة قاصد خير
- شركة الرملي
- شركة السد العالي
- شركة العائلة
- شركة الصفا
- شركة إيجيبلد

- مشروع المرحلة الثانية بمصنع الزيوت كارجل بالمنطقة الرابعة مع
- شركة صداري للنظمة الإيناء
- مشروع الجامعة اليابانية بالتعاون مع شركات الشروق - محكور
- الإشتراك في إيشاء مبنى استراحة الرئيس أمام برج العرب
- القديم بالتعاون مع شركة أبناء فتحي حامد للمقاولات
- الإشتراك في إيشاء مصنع فينسبيا للمكرونة



⊕
Projects of Borg EL-Arab
مشاريع برج العرب





Certificate from the National Center
 for Housing and Building Research
 & The Building Materials Research
 and Quality Control Institute
 شهادة من المركز القومي
 لبحوث الإسكان و البناء
 ومعهد بحوث مواد
 البناء وضبط الجودة



TECHNICAL REPORTS

التقارير الفنية

٣. نتائج اختبارات المواد

٣.١ الركام الكبير: الخواص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية

أجريت الاختبارات الميكانيكية والفيزيائية على الركام الكبير طبقاً للمواصفات الأوروبية (EN 933-1) وكذلك (EN 1097-2,3,6) والاختبارات الكيميائية طبقاً للمواصفات القياسية الأوروبية (EN 1744-1) ومقارنة النتائج بحدود المواصفات الأوروبية (EN 12620-2002) والوكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨. وفيما يلي بيان بالاختبارات التي أجريت على الركام الكبير بمعامل المركز:

- التدرج الحبيبي

- الوزن النوعي

- الوزن الحجمي

- النسبة المئوية للامتصاص

- النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة

- مقاومة الركام للتفتت (معامل لوس أنجلس)

- تعيين نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات

وقد أوضحت نتائج الاختبارات الواردة بالمرفق رقم (١) ما يلي:

○ منحنى التدرج الحبيبي للعيينة مقياس سن ١ يقع داخل الحدود الرتبة الأساسية Gc90/15 وحدود الرتبة الإضافية G-15 للتدرج طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 12620-2002.

○ منحنى التدرج الحبيبي للعيينة مقياس سن ٢ يقع داخل الحدود الرتبة الأساسية Gc90/15 وحدود الرتبة الإضافية G-15 للتدرج طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 12620-2002.

○ قيم الوزن النوعي والوزن الحجمي للعينات المختبرة تقع في حدود القيم المتعارف عليها للركام الكبير المستخدم في الخرسانة عادية الوزن.

○ النسبة المئوية للامتصاص للعينات المختبرة تفي بحدود القبول بالوكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨.

○ النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة تفي بحدود الكود.

○ مقاومة الركام للتفتت (معامل لوس أنجلس) للعيينة المختبرة (سن ١) تفي بحدود الكود.

○ نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات تفي بحدود الكود.

○ يتضح مما سبق أن نتائج العينات المختبرة للركام الكبير تفي بمتطلبات الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨ من حيث الخواص الميكانيكية والفيزيائية وأملاح الكلوريدات والكبريتات مع مراعاة دورية عمل اختبارات صلاحية للركام بالمحجر طبقاً لجدول ٢-٨ بالباب الثامن بالوكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨ وتسرى الشهادة فقط في حالة تقديم المحطة المستندات التي تفيد بإجراء اختبار النشاط القلوي (السيليس والكربونات) للركام الكبير قبل التوريد للمحطة.

٣.٢ الركام الصغير: الخواص الفيزيائية والكيميائية

أجريت الاختبارات الفيزيائية على الركام الصغير (الرم) طبقاً للمواصفات الأوروبية (EN 933 - 1) وكذلك (EN 1097 - 3,6) والاختبارات الكيميائية طبقاً للمواصفات القياسية الأوروبية رقم (EN 1744-1) ومقارنة النتائج بحدود المواصفات الأوروبية (EN 12620-2002) والوكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨. وفيما يلي بيان بالاختبارات التي تم إجراؤها على الرمل بمعامل المركز:

- التدرج الحبيبي

- الوزن النوعي

- الوزن الحجمي

- النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة

- تعيين نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات

وقد أوضحت نتائج الاختبارات الواردة بالمرفق رقم (١) ما يلي:

○ منحنى التدرج الحبيبي يقع داخل حدود رتبة Gf 85 طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 12620-2002.

○ قيم الوزن النوعي والحجمي للعيينة المختبرة تقع في حدود القيم المتعارف عليها للركام الصغير المستخدم في الخرسانة عادية الوزن.

○ النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة تفي بحدود الكود.

○ نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات تفي بحدود الكود.

٣. نتائج اختبارات المواد

٣.١ الركام الكبير: الخواص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية

أجريت الاختبارات الميكانيكية والفيزيائية على الركام الكبير طبقاً للمواصفات الأوروبية (EN 933-1) وكذلك (EN 1097-2,3,6) والاختبارات الكيميائية طبقاً للمواصفات القياسية الأوروبية (EN 1744-1) ومقارنة النتائج بحدود المواصفات الأوروبية (EN 12620-2002) والوكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨. وفيما يلي بيان بالاختبارات التي أجريت على الركام الكبير بمعامل المركز:

- التدرج الحبيبي

- الوزن النوعي

- الوزن الحجمي

- النسبة المئوية للامتصاص

- النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة

- مقاومة الركام للتفتت (معامل لوس أنجلس)

- تعيين نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات

وقد أوضحت نتائج الاختبارات الواردة بالمرفق رقم (١) ما يلي:

○ منحنى التدرج الحبيبي للعبئة مقياس ١ يقع داخل الحدود الرتبة الأساسية Gc90/15 وحدود الرتبة الإضافية G_T15 للتدرج طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 12620-2002.

○ منحنى التدرج الحبيبي للعبئة مقياس ٢ يقع داخل الحدود الرتبة الأساسية Gc90/15 وحدود الرتبة الإضافية G_T15 للتدرج طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 12620-2002.

○ قيم الوزن النوعي والوزن الحجمي للعينات المختبرة تقع في حدود القيم المتعارف عليها للركام الكبير المستخدم في الخرسانة عادية الوزن.

○ النسبة المئوية للامتصاص للعينات المختبرة تقع في حدود القبول بالوكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨.

○ النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة تقع في حدود الكود.

○ مقاومة الركام للتفتت (معامل لوس أنجلس) للعبئة المختبرة (من ١) تقع في حدود الكود.

○ نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات تقع في حدود الكود.

○ يتضح مما سبق أن نتائج العينات المختبرة للركام الكبير تقع في حدود المواصفات المصرية لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨ من حيث الخواص الميكانيكية والفيزيائية وأملاح الكلوريدات والكبريتات مع مراعاة دورية عمل اختبارات صلاحية الركام بالمحجر طبقاً لجدول ٢-٨ بالباب الثامن بالوكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨ وتسرى الشهادة فقط في حالة تقديم المحطة المستندات التي تفيد بإجراء اختبار النشاط القلوي (السيليس والكربونات) للركام الكبير قبل التوريد للمحطة.

٣.٢ الركام الصغير: الخواص الفيزيائية والكيميائية

أجريت الاختبارات الفيزيائية على الركام الصغير (الرمال) طبقاً للمواصفات الأوروبية (EN 933 - 1) وكذلك (EN 1097 - 3,6) والاختبارات الكيميائية طبقاً للمواصفات القياسية الأوروبية رقم (EN 1744-1) ومقارنة النتائج بحدود المواصفات الأوروبية (EN 12620-2002) والوكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨. وفيما يلي بيان بالاختبارات التي تم إجراؤها على الرمل بمعامل المركز:

- التدرج الحبيبي

- الوزن النوعي

- الوزن الحجمي

- النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة

- تعيين نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات

وقد أوضحت نتائج الاختبارات الواردة بالمرفق رقم (١) ما يلي:

○ منحنى التدرج الحبيبي يقع داخل حدود رتبة Gf 85 طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 12620-2002.

○ قيم الوزن النوعي والحجمي للعبئة المختبرة تقع في حدود القيم المتعارف عليها للركام الصغير المستخدم في الخرسانة عادية الوزن.

○ النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة تقع في حدود الكود.

○ نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات تقع في حدود الكود.

١٤٤١ هـ

يتضح مما سبق أن نتائج العينات المختبرة للرمال تفي بمتطلبات الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨.

٣.٣. الأسمنت: اختبارات الصلابة (الخواص الطبيعية والميكانيكية)

تم إجراء الاختبارات الآتية على الأسمنت طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٤٢١ الجزء ١ لسنة ٢٠٠٥ و ٧ لسنة ٢٠١٥ ومقارنة النتائج بحدود المواصفات القياسية المصرية ٤٧٥٦ الجزء الأول لسنة ٢٠١٣:

- ثبات الحجم (لوشائيه).

- زمن الشك الابتدائي وزمن الشك النهائي.

- مقاومة الضغط.

وقد أوضحت نتائج الاختبارات الواردة بالمرفق رقم (١) ما يلي:

o الخواص الطبيعية للأسمنت تفي بحدود المواصفات القياسية المصرية من حيث ثبات الحجم بطريقة "لوشائيه" وزمن الشك الابتدائي.

o مقاومة الضغط عند عمر ٢ يوم تفي بحدود المواصفات القياسية المصرية للأسمنت CEM I 42.5N.

يتضح مما سبق أن نتائج عينة الأسمنت المختبرة تفي بمتطلبات الخواص الطبيعية والميكانيكية للمواصفات القياسية المصرية.

٣.٤. الماء: اختبارات الصلابة (الخواص الكيميائية)

تم إجراء الاختبارات الآتية على مياه الخلط طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٠٧/١٨٦٣، ٢٠٠٦/١٨٤٧، ٢٠٠٦/١٨٤٦ و دليل الاختبارات المعملية لمواد الخرسانة (الملحق الثالث) - إصدار ٢٠٠٧، ومقارنة النتائج بحدود الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨.

- تحديد محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات

- الأملاح الكلية الذائبة TDS

- الأس الهيدروجيني pH

تشير نتائج الاختبارات بالمرفق رقم (١) إلى أن الماء المختبر للاستخدام في الخلطات الخرسانية يفي بحدود القبول بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨.

د/محمد فوزي

١٧٧٠٠

Page 7 of 20

٤. نتائج معايرة موازين خلاطتي المحطة

أجريت المعايرة باستخدام الأوزان المتواجدة بالمحطة أثناء الزيارة وذلك للتحقق من دقة وصحة تدرجات الموازين المستخدمة بالمحطة لوزن مكونات الخلطات الخرسانية (الأسمنت ، الركام ، المياه ، الإضافات) للخلاطتين، وبيين المرفق رقم (٢) نتائج المعايرة حيث يتضح من النتائج أن نسب التفاوت في قياس الوزن تقع في حدود القيم المسموح بها طبقاً للمواصفات الأمريكية ASTM C 94.

٥. نتائج التحقق من كفاءة الخلط للخلاطة الأولى

أجريت اختبارات التجانس على عينات مأخوذة من دفتين متتاليتين من الخلطة الخرسانية ذات مقاومة ضغط مميزة ٤٠٠ كجم/سم^٣. ويوضح جدول رقم (١) كميات مكونات الخلطة الخرسانية المنتجة من الخلاطة وقد تم خلط الخرسانة لمدة ٣٠ ثانية والتي لا تحقق المدة الزمنية المطلوبة طبقاً للمواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عادية الوزن والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧.

جدول رقم (١): كميات مكونات الخلطة المختبرة ذات مقاومة ضغط ٤٠٠ كجم/سم^٣

الإضافة الكيميائية Sikament R4PN	ماء	رمل	س٢	س١	أسمنت	مكونات الخلطة بالوزن (كجم/م ^٣)
٦,٠	١٦٢	٧٥٥	٥٣٥	٥٣٥	٤٢٥	

وقد تم إجراء الاختبارات التالية على الخلطة الخرسانية:

o الهبوط.

o مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام.

o كثافة الخرسانة الطازجة.

o محتوى الهواء المحبوس.

o محتوى الركام الكبير.

١٤/١٢/٢٠٢٠



١.٥ طريقة أخذ عينات الخرسانة

أخذت العينات بموقع المحطة أثناء تفريغ الخرسانة بحيث تكون ممثلة لأجزاء متباعدة مع تجنب الجزء الأخير من شحنة الخرسانة (حوالي ١٥%). وقد تم خلط كل عينة بأقل قدر ممكن وذلك لتأكيد الانتظام قبل صب عينات المكعبات وقبل استخدامها لاختبارات كثافة الخرسانة الطازجة ومحتوى الهواء المحبوس. وأجريت الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية ذات الصلة.

٢.٥ نتائج اختبارات التجانس

يبين الجدول رقم (٢) نتائج اختبارات التجانس، ويتضح منها أن الخرسانة المنتجة تفي بمتطلبات التجانس من حيث الهبوط ومحتوى الهواء المحبوس للخرسانة الطازجة ومحتوى الركام الكبير ووزن المتر المكعب و فرق مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام طبقاً لمتطلبات المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عالية الوزن والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة القياسية الأمريكية ASTM C94.

جدول رقم (٢): نتائج اختبارات التجانس على الخلطة ذات مقاومة ضغط ٤٠٠ كجم/سم^٢

الاختبار	نتائج الاختبار	متوسط نتائج الاختبار	الفرق بين نتائج اختبار العينات مأخوذة من موقعين في نغمة الخرسانة*	الحد الأقصى المسموح به للفرق بين نتائج اختبار عينات مأخوذة من موقعين في نغمة الخرسانة*
الهبوط (مم)	٢٢٠	٢٢٢,٥	٥,٠	٣٨ مم
	٢٢٥			
مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام (كجم/سم ^٢)	٤٢٩	٤٢١	٣,٩٧	٧,٥٠ %
	٤١٢			
وزن المتر المكعب (كجم/م ^٣)	٢٤٣٧	٢٤٣٤	٦	١٦ كجم/م ^٣
	٢٤٣١			
محتوى الهواء المحبوس بالحجم من الخرسانة (%)	٠,٩٠	٠,٨٥	٠,١٠	١ %
	٠,٨٠			
محتوى الركام الكبير: نسبة الوزن المحبوس على السخل ٤,٧٥ مم (%)	٥٠,٢	٤٩,٦	١,٣	٦ %
	٤٨,٩			

* حدود المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عالية الوزن والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة القياسية الأمريكية ASTM C94-04.



٣.٥ نتائج مقاومة ضغط عينات الخرسانة عند عمر ٢٨ يوم

يوضح الجدول رقم (٣) نتائج اختبار مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم للعنيتين المسحوبتين من الخرسانة المنتجة من المحطة ذات مقاومة ضغط ٤٠٠ كجم/سم^٢.

جدول رقم (٣): نتائج مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم للخلطة ذات مقاومة ضغط ٤٠٠ كجم/سم^٢

رقم	مقاسات (سم)			وزن العينة كجم	وزن الحجمي كجم/م ^٣	حمل الكسر طن	مقاومة الضغط كجم/سم ^٢	التاريخ
	طول	عرض	ارتفاع					
عينة رقم (١)	١٥,١٠	١٥,٢٠	١٥,٤٠	٨,٣٣	٢,٣٦	١١٣	٤٩١	٢٠٢٠/١٢/٢١
	١٥,٢٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	٨,٣٠	٢,٤٣	٩٣,٣	٤٠٩	"
	١٥,٤٠	١٥,١٠	١٥,٢٠	٨,٤٨	٢,٤٠	١٢٤	٥٣٥	"
عينة رقم (٢)	١٥,٤٠	١٥,٢٠	١٥,١٠	٨,٥٢	٢,٤١	١١٢	٤٧٦	"
	١٥,٥٠	١٥,١٠	١٥,٠٠	٨,٤٥	٢,٤١	٩٨,٦	٤٣٩	"
	١٥,٢٠	١٥,٥٠	١٥,٣٠	٨,٧٢	٢,٤٢	١٣١	٥٥٤	"

يتضح من الجدول عليه ان:

- متوسط مقاومة الضغط للعينة رقم (١) عند عمر ٢٨ يوم هي ٤٧٨ كجم/سم^٢ والتي تفي بمقاومة الضغط المطلوبة عند عمر ٢٨ يوم.
- متوسط مقاومة الضغط للعينة رقم (٢) عند عمر ٢٨ يوم هي ٤٨٤ كجم/سم^٢ والتي تفي بمقاومة الضغط المطلوبة عند عمر ٢٨ يوم.



٢٠٢١/١٢

١. مقدمة

أعد هذا التقرير بناءً على خطاب محطة خلط العائلة للاستثمارات العقارية والمقاولات العمومية والتوريدات بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٤ ورقم وارد ٦٢٣٥ وتنفيذاً لقرار السيد الأستاذ الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية رقم (٤٤٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن قيام معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بتقييم واعتماد كفاءة محطات خلط الخرسانة طبقاً للمواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عادية الوزن والاشتراطات الفنية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧.

حيث تم تشكيل لجنة من معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة تضم كلاً من:

د.م/ محمد فؤاد

م/ أحمد عبد الرحمن

ويوضح هذا التقرير نتائج أعمال التقييم وموقف محطة الخلط من الاعتماد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يسرى فقط لمدة عام من تاريخ صدوره ويعتبر سرياً فقط في حالة التزام الشركة بكافة التوصيات الواردة بنهاية التقرير وكذلك الالتزام بتقديم تقارير الاختبارات الدورية الصادرة عن المعهد للمواد المستخدمة بالمحطة والخرسانة المنتجة وأن تفي تلك المواد بمتطلبات المواصفات القياسية المصرية والكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨ وهذا التقرير لا يشمل تقييم كفاءة سيارات نقل الخرسانة.

٢. معاينة محطة الخلط على الطبيعة

أجريت المعاينة على الطبيعة للمرة الأولى للمحطة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٣ حيث أجريت أعمال الفحص البصري للمواد المستخدمة بالمحطة وقد قامت اللجنة بمعاينة أماكن وطريقة تشوين المواد المختلفة المستخدمة في إنتاج الخرسانة وكذلك معمل المحطة (صور أرقام ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧) ومعايرة الموازين لخلطتي المحطة ومكينتي الضغط وسحب عينات من تشوينات المواد لاختبارها بمعامل المركز وإجراء اختبارات تجانس الخلطة الخرسانية المنتجة من المحطة وتبين للجنة أن المحطة بها خلطتين تعمل بالنظام الأوتوماتيكي فقط ولكن تم تحقق الخلطة رقم (٢) مقاومة الضغط المطلوبة عند عمر ٢٨ يوم وعليه تم التنبية على المحطة بالإصلاح وتحديد موعد جديد للجنة وتمت الزيارة الثانية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٤ لإجراء اختبارات تجانس الخلطة الخرسانية للخلطة رقم (٢).

د.م/ محمد فؤاد



م/ أحمد عبد الرحمن

وقد تلاحظ من المعاينة الظاهرية مايلي:

١- الخلطات

يوجد عدد ٢ خلطة الأولى من نوع (Liebherr S.N (983703105) والثانية من نوع (Liebherr S.N (983153705).

٢- المواد والتشوينات:

أ- الركام الكبير المستخدم من كسر الأحجار مقلس من ١ ومقلس من ٢ (كسارة التقوى).

ب- الركام الصغير المستخدم رمل.

ج- الماء المستخدم في خلط الخرسانة من مصدر غير حكومي.

د- الإضافات المستخدمة هي Sikament R4PN (Type F,G) ، Sikament 163 (TypeF) من إنتاج شركة SIKA.

هـ- يوجد عدد ٤ صومعة لتشوين الأسمنت للخلطة رقم (١) ذات لون عاكس لأشعة الشمس (صورة رقم ١).

و- يوجد عدد ٥ صومعة لتشوين الأسمنت للخلطة رقم (٢) ذات لون عاكس لأشعة الشمس (صورة رقم ٢).

ز- الأسمنت المستخدم بني سوف CEM I 42.5 N.

ح- يوجد فواصل بين تشوينات المقاسات المختلفة للركام (صورة رقم ٣).

ط- يوجد تغطية لتشوينات الركام الكبير (صورة رقم ٣).

ي- لا يوجد تغطية لتشوينات الركام الصغير (صورة رقم ٣).

ك- يوجد مهزة للركام الكبير (صورة رقم ٤).

ل- لا يوجد مهزة للركام الصغير.

م- لا يوجد مغسلة للركام الكبير.

ن- يوجد حاويات لتخزين الإضافات بدون وسيلة لتقليب وذات لون فاتح عاكس لأشعة الشمس (صورة رقم ٥).

س- يوجد تغطية لحاويات الإضافات (صورة رقم ٥).

٣- يوجد معمل بموقع المحطة.

٤- يوجد مبرد لتبريد ماء الخلط عند إرتفاع درجة الحرارة.

٥- يتم تحميل عربات نقل الخرسانة على دفعات متساوية وأقصى كمية للدفع (التبئة) ٢,٥٠ م^٣ للخلطة الأولى وأقصى كمية للدفع (التبئة) ٢,٥٠ م^٣ للخلطة الثانية.

٦- يوجد ماكينتين لإجراء اختبار الضغط على المكعبات الخرسانية (صورة رقم ٦).

٧- يوجد أحواض لمعالجة مكعبات الخرسانة ومزودة بنظام للتحكم في درجة حرارة الماء في الشتاء ويوجد تحكم في الصيف (صورة رقم ٧).

د.م/ محمد فؤاد

م/ أحمد عبد الرحمن

٣. نتائج اختبارات المواد

٣.١ الركام الكبير: الخواص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية

أجريت الاختبارات الميكانيكية والفيزيائية على الركام الكبير طبقاً للمواصفات الأوروبية (EN 933-1) وكذلك (EN 1097-2,3,6) والاختبارات الكيميائية طبقاً للمواصفات القياسية الأوروبية (EN 1744-1) ومقارنة النتائج بحدود المواصفات الأوروبية (EN 12620-2002) والوكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨. وفيما يلي بيان بالاختبارات التي أجريت على الركام الكبير بمعامل المركز:

- التدرج الحبيبي

- الوزن النوعي

- الوزن الحجمي

- النسبة المئوية للامتصاص

- النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة

- مقاومة الركام للتفتت (معامل لوس أنجلس)

- تعيين نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات

وقد أوضحت نتائج الاختبارات الواردة بالمرفق رقم (١) ما يلي:

○ منحنى التدرج الحبيبي للعبئة مفاًس من ١ يقع داخل الحدود الرتبة الأساسية Gc90/15 وحدود الرتبة الإضافية G_T15 للتدرج طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 12620-2002.

○ منحنى التدرج الحبيبي للعبئة مفاًس من ٢ يقع داخل الحدود الرتبة الأساسية Gc90/15 وحدود الرتبة الإضافية G_T15 للتدرج طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 12620-2002.

○ قيم الوزن النوعي والوزن الحجمي للعينات المختبرة تقع في حدود القيم المتعارف عليها للركام الكبير المستخدم في الخرسانة عادية الوزن.

○ النسبة المئوية للامتصاص للعينات المختبرة تفي بحدود القبول بالوكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨.

○ النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة تفي بحدود الكود.

○ مقاومة الركام للتفتت (معامل لوس أنجلس) للعبئة المختبرة (سن 1) تفي بحدود الكود.

Page 5 of 20

○ نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات تفي بحدود الكود.

○ يتضح مما سبق أن نتائج العينات المختبرة للركام الكبير تفي بمتطلبات الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨ من حيث الخواص الميكانيكية والفيزيائية وأملاح الكلوريدات والكبريتات مع مراعاة تورية عمل اختبارات صلاحية للركام بالمحجر طبقاً لجدول ٨-٢٨ بالباب الثامن بالوكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨ وتسمى الشهادة فقط في حالة تقديم المحطة المستندات التي تفيد بإجراء اختبار النشاط التلوي (السيوليس والكربوناتي) للركام الكبير قبل التوريد للمحطة.

٣.٢ الركام الصغير: الخواص الفيزيائية والكيميائية

أجريت الاختبارات الفيزيائية على الركام الصغير (الرمل) طبقاً للمواصفات الأوروبية (EN 933 - 1) وكذلك (EN 1097 - 3,6) والاختبارات الكيميائية طبقاً للمواصفات القياسية الأوروبية رقم (EN 1744-1) ومقارنة النتائج بحدود المواصفات الأوروبية (EN 12620-2002) والوكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨. وفيما يلي بيان بالاختبارات التي تم إجراؤها على الرمل بمعامل المركز:

- التدرج الحبيبي

- الوزن النوعي

- الوزن الحجمي

- النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة

- تعيين نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات

وقد أوضحت نتائج الاختبارات الواردة بالمرفق رقم (١) ما يلي:

○ منحنى التدرج الحبيبي يقع داخل حدود رتبة Gf 85 طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 12620-2002.

○ قيم الوزن النوعي والحجمي للعبئة المختبرة تقع في حدود القيم المتعارف عليها للركام الصغير المستخدم في الخرسانة عادية الوزن.

○ النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة تفي بحدود الكود.

○ نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات تفي بحدود الكود.

محمد أحمد عيسى

٤. نتائج معايرة موازين خلاطتي المحطة

أجريت المعايرة باستخدام الأوزان الموجودة بالمحطة أثناء الزيارة وذلك للتحقق من دقة وصحة تدرجات الموازين المستخدمة بالمحطة لوزن مكونات الخلطات الخرسانية (الأسمنت ، الركام ، المياه ، الإضافات) للخلاطتين، ويبين المرفق رقم (٢) نتائج المعايرة حيث يتضح من النتائج أن نسب التفاوت في قياس الوزن تقع في حدود القيم المسموح بها طبقاً للمواصفات الأمريكية ASTM C 94.

٥. نتائج التحقق من كفاءة الخلط للخلاطة الأولى

أجريت اختبارات التجانس على عينات مأخوذة من دفتين متتاليتين من الخلطة الخرسانية ذات مقاومة ضغط مميزة ٤٠٠ كجم/سم^٢. ويوضح جدول رقم (١) كميات مكونات الخلطة الخرسانية المنتجة من الخلاطة وقد تم خلط الخرسانة لمدة ٣٠ ثانية والتي لا تحقق المدة الزمنية المطلوبة طبقاً للمواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عادية الوزن والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧.

جدول رقم (١): كميات مكونات الخلطة المختبرة ذات مقاومة ضغط ٤٠٠ كجم/سم^٢

الإضافة الكيميائية Sikament R4PN	ماء	رمل	من ٢	من ١	أسمنت	مكونات الخلطة بالوزن (كجم/م ^٣)
٦,٠	١٦٢	٧٥٥	٥٣٥	٥٣٥	٤٢٥	

وقد تم إجراء الاختبارات التالية على الخلطة الخرسانية:

٥ الهبوط.

٥ مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام.

٥ كثافة الخرسانة الطازجة.

٥ محتوى الهواء المحبوس.

٥ محتوى الركام الكبير.

٥ م/١٤



يتضح مما سبق أن نتائج العينات المختبرة للرمال تفي بمتطلبات الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨.

٣.٣. الأسمنت: اختبارات الصلابة (الخواص الطبيعية والميكانيكية)

تم إجراء الاختبارات الآتية على الأسمنت طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٤٢١ الجزء ١ لسنة ٢٠٠٥ و ٧ لسنة ٢٠١٥ ومقارنة النتائج بحدود المواصفات القياسية المصرية ٤٧٥٦ الجزء الأول لسنة ٢٠١٣:
- ثبات الحجم (لوشاتليه).

- زمن الشك الابتدائي وزمن الشك النهائي.

- مقاومة الضغط.

وقد أوضحت نتائج الاختبارات الواردة بالمرفق رقم (١) ما يلي:

٥ الخواص الطبيعية للأسمنت تفي بحدود المواصفات القياسية المصرية من حيث ثبات الحجم بطريقة "لوشاتليه" وزمن الشك الابتدائي.

٥ مقاومة الضغط عند عمر ٢ يوم تفي بحدود المواصفات القياسية المصرية للأسمنت CEM I 42.5N.

يتضح مما سبق أن نتائج عينة الأسمنت المختبرة تفي بمتطلبات الخواص الطبيعية والميكانيكية للمواصفات القياسية المصرية.

٣.٤. الماء: اختبارات الصلابة (الخواص الكيميائية)

تم إجراء الاختبارات الآتية على مياه الخلط طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٨٦٣/٢٠٠٧، ١٨٤٧/٢٠٠٦، ١٨٤٦/٢٠٠٦ ودليل الاختبارات المعملية لمواد الخرسانة (الملحق الثالث)- إصدار ٢٠٠٧، ومقارنة النتائج بحدود الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨.

- تحديد محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات

- الأملاح الكلية الذائبة TDS

- الأس الهيدروجيني pH

تشير نتائج الاختبارات بالمرفق رقم (١) إلى أن الماء المختبر للاستخدام في الخلطات الخرسانية يفي بحدود القبول بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨.

د/عبدالمجيد

م/١٤

١. ٥ طريقة أخذ عينات الخرسانة

أخذت العينات بموقع المحطة أثناء تفريغ الخرسانة بحيث تكون ممثلة لأجزاء متباعدة مع تجنب الجزء الأخير من شحنة الخرسانة (حوالي ١٥%). وقد تم خلط كل عينة بأقل قدر ممكن وذلك لتأكيد الانتظام قبل صب عينات المكعبات وقبل استخدامها لاختبارات كثافة الخرسانة الطازجة ومحتوى الهواء المحبوس. وأجريت الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية ذات الصلة.

٢. ٥ نتائج اختبارات التجانس

يبين الجدول رقم (٢) نتائج اختبارات التجانس، ويتضح منها أن الخرسانة المنتجة تفي بمتطلبات التجانس من حيث الهبوط ومحتوى الهواء المحبوس للخرسانة الطازجة ومحتوى الركام الكبير ووزن المتر المكعب و فرق مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام طبقاً لمتطلبات المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عالية الوزن والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة القياسية الأمريكية ASTM C94.

جدول رقم (٢): نتائج اختبارات التجانس على الخلطة ذات مقاومة ضغط ٤٠٠ كجم/سم^٢

الاختبار	نتائج الاختبار	متوسط نتائج الاختبار	الفرق بين نتائج اختبار العينات مأخوذة من موقعين في نقعة الخرسانة*	الحد الأقصى المسموح به للفرق بين نتائج اختبار عينات مأخوذة من موقعين في نقعة الخرسانة*
الهبوط (مم)	٢٢٠	٢٢٢,٥	٥,٠	٣٨ مم
	٢٢٥			
مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام (كجم/سم ^٢)	٤٢٩	٤٢١	٣,٩٧	٧,٥٠ %
	٤١٢			
وزن المتر المكعب (كجم/م ^٣)	٢٤٣٧	٢٤٣٤	٦	١٦ كجم/م ^٣
	٢٤٣١			
محتوى الهواء المحبوس بالحجم من الخرسانة (%)	٠,٩٠	٠,٨٥	٠,١٠	١ %
	٠,٨٠			
محتوى الركام الكبير: نسبة الوزن المحبوس على المنخل ٤,٧٥ مم (%)	٥٠,٢	٤٩,٦	١,٣	٦ %
	٤٨,٩			

* حدود المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عالية الوزن والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة القياسية الأمريكية ASTM C94-04.



٣. ٥ نتائج مقاومة ضغط عينات الخرسانة عند عمر ٢٨ يوم

يوضح الجدول رقم (٣) نتائج اختبار مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم للعينتين المسحوبتين من الخرسانة المنتجة من المحطة ذات مقاومة ضغط ٤٠٠ كجم/سم^٢.

جدول رقم (٣): نتائج مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم للخلطة ذات مقاومة ضغط ٤٠٠ كجم/سم^٢

رقم	مقاسات (سم)			وزن العينة (كجم)	الوزن الحجمي (كجم/م ^٣)	حمل الكسر (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم ^٢)	التاريخ	
	طول	عرض	ارتفاع					الكسر	الصب
عينة رقم (١)	١٥,١٠	١٥,٢٠	١٥,٤٠	٨,٣٣	٢,٣٦	١١٣	٤٩١	٢٠٢٠/١٢/٢١	٢٠٢٠/١١/٢٣
	١٥,٢٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	٨,٣٠	٢,٤٣	٩٣,٣	٤٠٩	"	"
عينة رقم (٢)	١٥,٤٠	١٥,١٠	١٥,٢٠	٨,٤٨	٢,٤٠	١٢٤	٥٣٥	"	"
	١٥,٤٠	١٥,٢٠	١٥,١٠	٨,٥٢	٢,٤١	١١٢	٤٧٦	"	"
عينة رقم (٢)	١٥,٥٠	١٥,١٠	١٥,٠٠	٨,٤٥	٢,٤١	٩٨,٦	٤٣٩	"	"
	١٥,٢٠	١٥,٥٠	١٥,٣٠	٨,٧٢	٢,٤٢	١٣١	٥٥٤	"	"

يتضح من الجدول عالياً أن:

- متوسط مقاومة الضغط للعينة رقم (١) عند عمر ٢٨ يوم هي ٤٧٨ كجم/سم^٢ والتي تفي بمقاومة الضغط المطلوبة عند عمر ٢٨ يوم.
- متوسط مقاومة الضغط للعينة رقم (٢) عند عمر ٢٨ يوم هي ٤٨٤ كجم/سم^٢ والتي تفي بمقاومة الضغط المطلوبة عند عمر ٢٨ يوم.



١٠/١٢/٢٠

٦. نتائج التحقق من كفاءة الخلط للخلطة الثانية

أجريت اختبارات التجانس على عينات مأخوذة من دفعتين متتاليتين من الخلطة الخرسانية ذات مقاومة ضغط مميزة ٤٠٠ كجم/سم^٣. ويوضح جدول رقم (٤) كميات مكونات الخلطة الخرسانية المنتجة من الخلطة وقد تم خلط الخرسانة لمدة ٣٠ ثانية و التي لا تحقق المدة الزمنية المطلوبة طبقاً للمواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عادية الوزن والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧.

جدول رقم (٤): كميات مكونات الخلطة المختبرة ذات مقاومة ضغط ٤٠٠ كجم/سم^٣

الإضافة الكيميائية Sikament R4PN	ماء	رمل	من ٢	من ١	أسمنت	مكونات الخلطة بالوزن (كجم/م ^٣)
٦,٠	١٦٢	٧٥٥	٥٣٥	٥٣٥	٤٢٥	

وقد تم إجراء الاختبارات التالية على الخلطة الخرسانية:

- ٥ الهبوط.
- ٥ مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام.
- ٥ كثافة الخرسانة الطازجة.
- ٥ محتوى الهواء المحبوس.
- ٥ محتوى الركام الكبير.

٦.١ طريقة أخذ عينات الخرسانة

أخذت العينات بموقع المحطة أثناء تفريغ الخرسانة بحيث تكون ممثلة لأجزاء متباعدة مع تجنب الجزء الأخير من شحنة الخرسانة (حوالي ١٥%). وقد تم خلط كل عينة بقل قدر ممكن وذلك لتأكيد الانتظام قبل صب عينات المكعبات وقبل استخدامها لاختبارات كثافة الخرسانة الطازجة ومحتوى الهواء المحبوس. وأجريت الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية ذات الصلة.



١١/٢٢

٦.٢ نتائج اختبارات التجانس

يبين الجدول رقم (٥) نتائج اختبارات التجانس، ويتضح منها أن الخرسانة المنتجة تفي بمتطلبات التجانس من حيث الهبوط ووزن المتر المكعب ومحتوى الهواء المحبوس للخرسانة الطازجة ومحتوى الركام الكبير ولا تفي من حيث مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام بمتطلبات التجانس طبقاً لمتطلبات المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عادية الوزن والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة القياسية الأمريكية ASTM C94

جدول رقم (٥): نتائج اختبارات التجانس على الخلطة ذات مقاومة ضغط ٤٠٠ كجم/سم^٣

الاختبار	نتائج الاختبار	متوسط نتائج الاختبار	الفرق بين نتائج اختبار العينات مأخوذة من موقعين في دفعة الخرسانة	الحد الأقصى المسموح به للفرق بين نتائج اختبار عينات مأخوذة من موقعين في دفعة الخرسانة
الهبوط (مم)	٢١٠	٢١٥	١٠,٠	٣٨ مم
	٢٢٠			
مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام (كجم/سم ^٢)	٤٣٨	٤١٠	١٤,١٦	٧,٥٠ %
	٣٨١			
وزن المتر المكعب (كجم/م ^٣)	٢٤١١	٢٤١٤,٥	٧,٠	١٦ كجم/م ^٣
	٢٤١٨			
محتوى الهواء المحبوس بالمجموع من الخرسانة (%)	١,٦٠	١,٥٠	٠,١٥	١ %
	١,٤٥			
محتوى الركام الكبير: نسبة الوزن المحبوس على المتخلل ٤,٧٥ مم (%)	٤٧,٣٤	٤٨,٤٢	٢,١٦	٦ %
	٤٩,٥٠			

* حدود المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عادية الوزن والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة القياسية الأمريكية ASTM C94-04



١١/٢٢



TECHNICAL REPORTS

تقييم و اعتماد

المرفق رقم ١ نتائج اختبارات المواد

نتائج اختبارات الصلابة للأسمنت (الاختبارات الميكانيكية)

كود العينة : MTL\CE\SV\106\11\2020
تاريخ السحب : ٢٠٢٠/١١/٢٣

الجهة الموردة: محطة العائلة للخرسانة الجاهزة
المشروع (وسيلة الاتصال بالعميل): اعتماد محطة خرسانة جاهزة بالعلمين
نوع لزينة الأسمنت: CEM I 42.5 N
الشركة المنتجة : أسمنت بنى سويف
تاريخ تجهيز العينات للاختبار: ٢٠٢٠/١١/٢٥
بيانات إضافية: _____

الخاصية	الاختبار	رقم العينة	النتائج		الحدود*	تاريخ إجراء الاختبار
			المفردة	المتوسط		
الخواص الميكانيكية	مقاومة الانحناء* عند عمر ٢٨ يوم ميجاباسكال	١	٩,٦	٩,٥	-----	٢٠٢٠/١٢/٢٣
		٢	٩,٥			
		٣	٩,٥			
الخواص الميكانيكية	مقاومة الضغط* عند عمر ٢٨ يوم ميجاباسكال	١	٤٩,٧	٤٩,٢	لا يقل عن ٤٢,٥ ولا يزيد على ٦٢,٥	٢٠٢٠/١٢/٢٣
		٢	٤٩,٢			
		٣	٤٩,٥			
		٤	٤٩,٣			
		٥	٤٨,٧			
		٦	٤٨,٦			

*حدود المواصفات القياسية المصرية للأسمنت م.ق.م. ١-٤٧٥٦ لسنة ٢٠١٣

- بقي الاسمنت بحدود الخواص الميكانيكية عند عمر ٢٨ يوم للمواصفات القياسية المصرية م.ق.م. ١-٤٧٥٦ لسنة ٢٠١٣
- تم اتخاذ القرار طبقاً لـ ILAC - G8:09 بند 4.2.1

ملاحظات:

- تم إجراء الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية م.ق.م. ٢٤٢١ الجزء ٧* لسنة ٢٠١٥.
- قيمة اللائقين محدود ثقة ٩٥% لاختبار مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم ± 0.05 ميجاباسكال.
- تم سحب العينات بمعرفة مندوب المركز

إعداد التقرير
م. زين الشرف
121112021

المشرف
دا. ابن لبر
٢٠٢١/١١/٢٣

رئيس المجموعة الفنية
طارق محمد بهاء



MTL\FR\12\01

Ver. 1.0

نتائج اختبارات الصلابة للأسمنت (الاختبارات الطبيعية و الميكانيكية)

كود العينة : MTL\CE\SV\106\11\2020
تاريخ السحب : ٢٠٢٠/١١/٢٣

الجهة الموردة: محطة العائلة للخرسانة الجاهزة
المشروع (وسيلة الاتصال بالعميل): اعتماد محطة خرسانة جاهزة بالعلمين
نوع لزينة الأسمنت: CEM I 42.5 N
الشركة المنتجة : أسمنت بنى سويف
تاريخ تجهيز العينات للاختبار: ٢٠٢٠/١١/٢٩
بيانات إضافية: _____

الخاصية	الاختبار	رقم العينة	النتائج		الحدود*	تاريخ إجراء الاختبار
			المفردة	المتوسط		
الخواص الطبيعية	التغير في الحجم (طريقة لوشالبيه)* زمن الشك الابتدائي* زمن الشك النهائي*	مم	١,٠٠	١,٠٠	لا يزيد على ١,٠	٢٠٢٠/١١/٣٠
		دقيقة	١,٥٥			
		دقيقة	٢,٠٠			
الخواص الميكانيكية	مقاومة الانحناء** عند عمر ٢ يوم ميجاباسكال	١	٤,٨	٤,٨	-----	٢٠٢٠/١٢/١
		٢	٤,٨			
		٣	٤,٨			
الخواص الميكانيكية	مقاومة الضغط** عند عمر ٢ يوم ميجاباسكال	١	٢٢,٠	٢١,٨	لا يقل عن ١٠	٢٠٢٠/١٢/١
		٢	٢١,٦			
		٣	٢١,٨			
		٤	٢١,٨			
		٥	٢١,٢			
		٦	٢٢,١			

*حدود المواصفات القياسية المصرية للأسمنت م.ق.م. ١-٤٧٥٦ لسنة ٢٠١٣

- بقي الاسمنت بحدود الخواص الطبيعية و الخواص الميكانيكية عند عمر ٢ يوم للمواصفات القياسية المصرية م.ق.م. ١-٤٧٥٦ لسنة ٢٠١٣
- تم اتخاذ القرار طبقاً لـ ILAC - G8:09 بند 4.2.1

ملاحظات:

- تم إجراء الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية م.ق.م. ٢٤٢١ الجزء ١* لسنة ٢٠١٥، وجزء ٧** لسنة ٢٠١٥.
- قيمة اللائقين محدود ثقة ٩٥% لاختبار مقاومة الضغط عند عمر ٢ يوم ± 0.05 ميجاباسكال.
- تم سحب العينات بمعرفة مندوب المركز.

إعداد التقرير
م. زين الشرف
811212020

المشرف
دا. ابن لبر

رئيس المجموعة الفنية
طارق محمد بهاء



MTL\FR\12\01

Ver. 1.0

اختبارات مياه

كود النموذج HBRC-RAW-F-7.8-01

رقم التقرير (488 / Lab:2 / 2020)

العنوان:	معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة
الموقع:	محطة العقلة - العمين
اسم المشروع:	تاريخ السحب: ٢٠٢٠/١١/٢٣
نوع وصف العينة:	عينة مياه
كود العينة:	Rwa 3966
تاريخ الاختبار:	٢٠٢٠/١١/٢٥
تاريخ استلام العينة:	٢٠٢٠/١١/٢٤
نوع الاختبار:	تحديد محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات والأملاح الكلية الذائبة والأس الهيدروجيني
طريقة الاختبار:	المواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٠٦/١٨٤٦، ٢٠٠٦/١٨٤٧، ٢٠٠٧/١٨٦٣ ودليل اختبارات الخرسانة ٢٠٠٧

النتائج

الاختبار	العينة	حدود الكود المصرى *
الكلوريدات Cl ⁻ (ppm)	٦٥	لا تزيد عن ٥٠٠ (جزء في المليون)
الكبريتات SO ₃ (ppm)	١٠٥	لا تزيد عن ٣٠٠ (جزء في المليون)
الأملاح الكلية الذائبة TDS (ppm)	٤٢٠	لا تزيد عن ٢٠٠٠ (جزء في المليون)
الأس الهيدروجيني pH	٨,٢٩	لا تقل عن ٧,٠٠

ملاحظات:

- * حدود الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ إصدار ٢٠١٨ .
- النتائج الموضحة عالية تسرى فقط على العينات المقدمة من الجهة طالبة الاختبار .



إشراف ومراجعة
د/فاطمة شكرى

القائم بالاختبار
ناصر محمود

٨٧ - شارع التحرير - القى - ص.ب: ١٧٧٠
Tel : 3356722-3356853-7617107-7617092 Fax : 3351564 Tlx : 94025
E-mail : hbrc @ idsc. net.eg Cable : Houdplan Cairo

تعيين نسبة الأملاح في الركام (الصغير - الكبير)

كود النموذج HBRC-RAW-F-7.8-01

رقم التقرير (488/Lab:2/2020)


العنوان:	معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة
الموقع:	محطة العقلة - العمين
اسم المشروع:	تاريخ السحب: ٢٠٢٠/١١/٢٣
نوع وصف العينة:	عينة رمل، سن
كود العينة:	Rag 3964 - Rsa 3965
تاريخ الاختبار:	٢٠٢٠/١١/٢٤
نوع الاختبار:	تحديد محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات
طريقة الاختبار:	طريقة الاختبار: المواصفات الأوروبية BS EN, 1744-1/2012

النتائج

الاختبار	الرمل	الأسن	حدود الكود المصرى *
الكلوريدات Cl ⁻ %	٠,٠٠٣	٠,٠٠٢	لا تزيد عن ٠,٠٦% للركام الصغير ولا تزيد عن ٠,٠٤% للركام الكبير
الكبريتات SO ₃ %	٠,٠٢٦	٠,٠٢٢	لا تزيد عن ٠,٠٤% للركام الكبير والصغير

ملاحظات:

- * حدود الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة رقم ٢٠٣ إصدار ٢٠١٨ .
- النتائج الموضحة عالية تسرى فقط على العينات الموردة من الجهة طالبة الاختبار .



إشراف ومراجعة
د/فاطمة شكرى

القائم بالاختبار
ناصر محمود

87 El-Tahrir St., Dokki, Giza 11511
P.O.Box: 1770 Cairo, EGYPT

٨٧ شارع التحرير القى - جيزة
ص.ب: ١٧٧٠ القاهرة

Phone: (+202) 7617102, 7617092 Fax: 3351564, 7628736
E-mail: hbrc.@hbrc.edu.eg www,hbrc.edu.eg

رمل
2020/11/23
MTLAG/2020/2187

نتائج اختبار التدرج الحجمي للركام الصغير

اسم المحطة : العنطة للإستثمارات العقارية والمقاولات العمومية والتوريدات - العمين
المشروع : اعتماد محطة خلط خرسانة جاهزة طبقاً للقرار الوزاري رقم 440 لسنة 2010
بيانات إضافية :




المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

نتائج اختبارات الركام الكبير

نوع الركام: كسر أحجار - من 1
تاريخ سحب العينات: 2020/11/23
كود العينة: MTL/AG/2020/2188

اسم المحطة : العنطة للإستثمارات العقارية والمقاولات العمومية والتوريدات - العمين
المشروع : اعتماد محطة خلط خرسانة جاهزة طبقاً للقرار الوزاري رقم 440 لسنة 2010
البيانات الإضافية :

ملاحظات عامة :
يتم تدرج الركام داخل حدود رتبة 85 طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 12620:2002
تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 933-1
تم سحب العينات بمعرفة مندوب المركز



نتائج اختبارات الركام الصغير

نوع الركام: رمل
تاريخ سحب العينات: 2020/11/23
كود العينة: MTL/AG/2020/2187

اسم المحطة : العنطة للإستثمارات العقارية والمقاولات العمومية والتوريدات - العمين
المشروع : اعتماد محطة خلط خرسانة جاهزة طبقاً للقرار الوزاري رقم 440 لسنة 2010
البيانات الإضافية :

الاختبار	النتائج	الحد الأقصى المسموح به*
(1) الوزن النوعي الظاهري	2.70	----
(2) الوزن الحجمي غير المدموك طن/م ³	1.39	----
(3) النسبة المئوية بالوزن للمواد الناعمة %	0.3	2.0%
(4) مقاومة الركام للثقلت (معامل لوس الجلس) %	27	30%

ملاحظات :

- * الحد الأقصى المسموح به بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم 202 لسنة 2018
- (1) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 1097-6
- (2) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 1097-3
- (3) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 933-1
- (4) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 1097-2
- النتائج الموضحة تسمى فقط على العينات المسحوبة بمعرفة مندوب المركز.

الاختبار	النتائج	الحد الأقصى المسموح به*
(1) الوزن النوعي الظاهري	2.73	----
(2) الوزن الحجمي غير المدموك طن/م ³	1.60	----
(3) النسبة المئوية بالوزن للمواد الناعمة %	1.3	2.0%

ملاحظات :

- * الحد الأقصى المسموح به بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم 202 لسنة 2018
- (1) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 1097-6
- (2) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 1097-3
- (3) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 933-1
- النتائج الموضحة تسمى فقط على العينات المسحوبة بمعرفة مندوب المركز.



إعداد التقرير
10/8/14




إعداد التقرير
10/8/14

نتائج اختبارات التدرج الحبيبي للركام الكبير

نوع الركام: كسر أحجار - من ٢
تاريخ سحب العينات: ٢٠٢٠/١١/٢٣
كود العينة: MTL/AG/2020/2189

اسم المحطة: العائلة للإستشارات العقارية والمقاولات العمومية والتوريدات - العدين
المشروع: إعداد محطة خلط خرسانة جاهزة طبقاً لتقرير الوزاري رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٥
بيانات إضافية: _____



ملاحظات عامة:
الحدود الموضحة هي حدود الرتبة الأساسية (Ck 90/15) ووفق حدود المنحنى الوسطي (Cp 15) للترج طبقاً للمواصفات الأوروبية. تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوربية EN 933-1. تم سحب العينات بمعرفة مندوب المركز.



المشرف
د/د شادي

إعداد التقرير
مها م. م. م.

نتائج اختبارات الركام الكبير

نوع الركام كسر احجار - من ٢
تاريخ سحب العينات: ٢٠٢٠/١١/٢٣
كود العينة: MTL/AG/2020/2189

اسم المحطة: العائلة للإستشارات العقارية والمقاولات العمومية والتوريدات - العدين
المشروع: إعداد محطة خلط خرسانة جاهزة طبقاً لتقرير الوزاري رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٥
البيانات الإضافية: _____

الاختبار	النتائج	الحد الأقصى المسموح به*
(1) الوزن النوعي الظاهري	٢,٦٨	----
(2) الوزن الحجمي غير المشموك طن/م ³	١,٣٨	----
(3) النسبة المئوية بالوزن للمواد الناعمة %	٠,٢	٢,٥%
(4) النسبة المئوية للإمتصاص %	١,٥	٢,٥%

ملاحظات:

- + الحد الأقصى المسموح به بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٨
- (1) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 1097-6.
- (2) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 1097-3.
- (3) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 933-1.
- * النتائج الموضحة تسمى فقط على العينات المصحوبة بمعرفة مندوب المركز.



المشرف
مها م. م. م.

إعداد التقرير
مها م. م. م.



TECHNICAL REPORTS

تقييم و اعتماد

المرفق رقم ٢ نتائج معايرة

موازن الخلطتين

نتائج معايرة موازين خلاطة رقم (١)

المحطة: العائلة للاستشارات العقارية والمقاولات العمومية والتوريد
الموقع: العسك
تاريخ المعايرة: ٢٠٢٠/١١/٢٣
ملزمة الخلاطة: Liebherr S.N (983703105)

١- معايرة ميزان سير الركاب:

أقصى سعة مستخدمة: ٥٠٠٠ كجم

دقة العداد: ١٠ كجم

م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)	م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)
١	صفر	صفر	صفر	صفر	١٠	صفر	صفر	صفر	٠,٥٠٠
٢	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	صفر	١١	٢٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٠	صفر
٣	٢٠٠	٤٠٠	٢٨٠٠	صفر	١٢	٤٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	صفر
٤	٢٠٠	٦٠٠	٣٢٠٠	صفر	١٣	٦٠٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	صفر
٥	٢٠٠	٨٠٠	٣٦١٠	صفر	١٤	٨٠٠	٣٦١٠	٣٦١٠	٠,٢٨
٦	٢٠٠	١٠٠٠	٣٩٩٠	صفر	١٥	١٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	٠,٢٥٠
٧	٢٠٠	١٢٠٠	٤٢٩٠	٠,٨٣	١٦	١٢٠٠	٤٤٠٠	٤٤٩٠	٠,٢٣٠
٨	٢٠٠	١٤٠٠	٤٨٠٠	صفر	١٧	١٤٠٠	٤٨٠٠	٤٨٠٠	صفر
٩	٢٠٠	١٦٠٠	٥٠٩٠	٠,٦٣٠	١٨	١٦٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	صفر

* لا تزيد على ١% طبقا للمواصفة الأمريكية ASTM C94



٢- معايرة ميزان المياه:

أقصى سعة مستخدمة: ٤٨٠ كجم

دقة الميزان: ١ كجم

م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)	م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)
١	صفر	صفر	صفر	صفر	٨	صفر	صفر	صفر	٠,٣٦
٢	٤٠	٤٠	٤٠	صفر	٩	٤٠	٣٢١	٣٢١	٠,٣١
٣	٤٠	٨٠	٨٠	صفر	١٠	٨٠	٣٦١	٣٦١	٠,٢٨
٤	٤٠	١٢٠	١٢٠	٠,٨٣٠	١١	١٢٠	٤٠٠	٤٠٠	صفر
٥	٤٠	١٦٠	١٦٠	صفر	١٢	١٦٠	٤٤٢	٤٤٢	٠,٤٥
٦	٤٠	٢٠٠	٢٠٠	صفر	١٣	٢٠٠	٤٨١	٤٨١	٠,٢١
٧	٤٠	٢٤٠	٢٤٠	صفر					

* لا تزيد على ١% طبقا للمواصفة الأمريكية ASTM C94

٣- معايرة ميزان الإضافة:

أقصى سعة مستخدمة: ٢٠ كجم

دقة الميزان: ٠,٠٥ كجم

م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)	م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)
١	صفر	صفر	صفر	صفر	٩	صفر	٨,٨٥	٨,٨٥	١,٦٧٠
٢	٢	٢	١,٩٥	٢,٥٠٠	١٠	٢	٩,٨٥	٩,٨٥	١,٥٠٠
٣	١	٣	٢,٩٥	١,٦٧٠	١١	٣	١١,٨٠	١١,٨٠	١,٦٧٠
٤	١	٤	٣,٩٠	٢,٥٠٠	١٢	٤	١٣,٨٠	١٣,٨٠	١,٤٣٠
٥	١	٥	٤,٩٠	٢,٠٠٠	١٣	٥	١٥,٧٥	١٥,٧٥	١,٥٦٠
٦	١	٦	٥,٩٠	١,٦٧٠	١٤	٦	١٧,٧٥	١٧,٧٥	١,٣٩٠
٧	١	٧	٦,٨٥	٢,١٤٠	١٥	٧	١٩,٨٠	١٩,٨٠	١,٠٠٠
٨	١	٨	٧,٨٥	١,٨٨٠					

* لا تزيد على ٣% طبقا للمواصفة الأمريكية ASTM C94



٢- معايرة ميزان المياه:

أقصى سعة مستخدمة: ٤٨٠ كجم

م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)	م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)
١	صفر	صفر	صفر	صفر	٨	٤٠	٢٨٠	٢٨٠	صفر
٢	٤٠	٤٠	٤٠	صفر	٩	٤٠	٣٢١	٣٢١	٠,٣١
٣	٤٠	٨٠	٨٠	صفر	١٠	٤٠	٣٦١	٣٦١	٠,٢٨
٤	٤٠	١٢٠	١٢٠	صفر	١١	٤٠	٤٠١	٤٠١	٠,٢٥
٥	٤٠	١٦٠	١٦٠	صفر	١٢	٤٠	٤٤١	٤٤١	٠,٢٣
٦	٤٠	٢٠٠	٢٠٠	صفر	١٣	٤٠	٤٨١	٤٨١	٠,٢١
٧	٤٠	٢٤٠	٢٤٠	صفر					

* لا تزيد على ١% طبقاً للمواصفة الأمريكية ASTM C94

٤- معايرة ميزان الأسمنت:

دقة الميزان: ٢ كجم

أقصى سعة مستخدمة: ١٢٠٠ كجم

م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)	م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)
١	صفر	صفر	صفر	صفر	٨	١٠٠	٧٠٠	٦٩٨	٠,٢٩-
٢	١٠٠	١٠٠	١٠٠	صفر	٩	١٠٠	٧٩٨	٧٩٨	٠,٢٥-
٣	١٠٠	٢٠٠	١٩٨	١,٠٠-	١٠	١٠٠	٨٩٨	٨٩٨	٠,٢٢-
٤	١٠٠	٣٠٠	٣٠٠	صفر	١١	١٠٠	٩٩٨	٩٩٨	٠,٢٠-
٥	١٠٠	٤٠٠	٣٩٨	٠,٥٠-	١٢	١٠٠	١٠٩٨	١٠٩٨	٠,١٨-
٦	١٠٠	٥٠٠	٥٠٠	صفر	١٣	١٠٠	١١٩٨	١١٩٨	٠,١٧-
٧	١٠٠	٦٠٠	٥٩٨	٠,٣٣-					

* لا تزيد على ١% طبقاً للمواصفة الأمريكية ASTM C94

٣- معايرة ميزان الإضافة:

أقصى سعة مستخدمة: ٢٠ كجم

دقة الميزان: ٠,٠٢ كجم

م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)	م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)
١	صفر	صفر	صفر	صفر	٩	١	٨,٩٢	٨,٩٢	٠,٨٩-
٢	٢	٢	٢	صفر	١٠	١	٩,٩٦	٩,٩٦	٠,٤٠-
٣	١	٣	٢,٩٢	٢,٦٧-	١١	٢	١١,٩٤	١١,٩٤	٠,٥٠-
٤	١	٤	٣,٩٤	١,٥٠-	١٢	٢	١٣,٩٤	١٣,٩٤	٠,٢٣-
٥	١	٥	٤,٩٢	١,٦٠-	١٣	٢	١٥,٩٦	١٥,٩٦	٠,٢٥-
٦	١	٦	٥,٩٢	١,٣٣-	١٤	٢	١٧,٩٨	١٧,٩٨	٠,١١-
٧	١	٧	٦,٩٤	٠,٨٦-	١٥	٢	١٩,٩٦	١٩,٩٦	٠,٢٠-
٨	١	٨	٧,٩٤	٠,٧٥-					

* لا تزيد على ٣% طبقاً للمواصفة الأمريكية ASTM C94

٤- معايرة ميزان الأسمنت:

دقة الميزان: ٢ كجم

أقصى سعة مستخدمة: ١٢٠٠ كجم

م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)	م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)
١	صفر	صفر	صفر	صفر	٨	١٠٠	٧٠٠	٧٠٠	صفر
٢	١٠٠	١٠٠	١٠٠	صفر	٩	١٠٠	٨٠٠	٨٠٠	صفر
٣	١٠٠	٢٠٠	٢٠٠	صفر	١٠	١٠٠	٩٠٠	٩٠٠	صفر
٤	١٠٠	٣٠٠	٣٠٠	صفر	١١	١٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	صفر
٥	١٠٠	٤٠٠	٤٠٠	صفر	١٢	١٠٠	١١٠٢	١١٠٢	٠,١٨
٦	١٠٠	٥٠٠	٥٠٠	صفر	١٣	١٠٠	١٢٠٢	١٢٠٢	٠,١٧
٧	١٠٠	٦٠٠	٦٠٠	صفر					

* لا تزيد على ١% طبقاً للمواصفة الأمريكية ASTM C94

- تمت المعايرة باستخدام السنج الخاصة بالمحطة

- تمت المعايرة بمعرفة ممثل المركز .

القائم بالمعايرة

د.م / محمد فؤاد

د.م / أحمد عبد الرحمن جمال الدين





TECHNICAL REPORTS

تقييم و اعتماد

المرفق رقم ٣ نتائج معايرة

ماكينتس الضغط

نتائج معايرة ماكينة الضغط

اسم المحطة : العائلة للإستثمارات العقارية والمقاولات العمومية والتوريدات
 موقع المحطة : العلمين
 تاريخ المعايرة : ٢٠٢٠/١١/٢٣
 بيلقات الماكينة : —
 نوع الماكينة : ELE
 رقم المسلسل : 1796-9-3224
 السعة : ٢٠٠٠ كيلونيوتن
 النقة : ٠,٠١ كيلونيوتن

المحطة: العائلة للإستثمارات العقارية والمقاولات العمومية والتوريد
 الموقع: العلمين
 تاريخ المعايرة : ٢٠٢٠/١٢/٢٤ ، ٢٠٢٠/١١/٢٣
 ماركة الخلاطة (١) : Liebherr S.N (983703105)
 ماركة الخلاطة (٢) : Liebherr S.N (983153705)

١- مستندات ضبط الجودة المتاحة:

- أ. توفر مستندات اعتماد مصادر المواد متوفرة غير متوفرة
- ب. تصميم الخلطات المستخدمة من جهة متخصصة متوفرة غير متوفرة
- ج. نتائج اختبارات سابقة على المواد المستخدمة متوفرة غير متوفرة
١. الركام متوفرة ومطابقة غير متوفرة أو غير مطابقة
٢. مياه متوفرة ومطابقة غير متوفرة أو غير مطابقة
- د. توفر نتائج اختبارات مكعبات للخرسانة المنتجة متوفرة ومطابقة غير متوفرة أو غير مطابقة
- هـ. توفر نتائج معايرت سابقة لموازين المحطة متوفرة ومطابقة غير متوفرة أو غير مطابقة
- ٢- المعمل:
- أ. وجود معمل بالمحطة متوفر غير متوفر
- ب. وجود أحواض لمعالجة الخرسانة متوفرة غير متوفرة
- ج. التحكم في درجة حرارة أحواض المعالجة (الصيف/الشتاء) متوفرة غير متوفرة
- د. تواجد ماكينة ضغط لاختبار المكعبات (٢) متوفرة غير متوفرة
- هـ. شهادة معايرة سارية لماكينة الضغط متوفرة ومطابقة غير متوفرة أو غير مطابقة
- و. وجود ترمومتر متوفر غير متوفر
- ٣- التشوينات:
- فصل الأنواع والمقاسات متحققة غير متحققة
- تغطية التشوينات (سن فقط) متحققة غير كحبة
- نظافة أماكن التشوينات متحققة غير متحققة
- وجود مهزة للركام الكبير متوفرة غير فعالة
- وجود مهزة للركام الصغير متوفرة غير فعالة
- وجود مضلة للركام الكبير متوفرة غير متوفرة

n	Nominal Load (KN)	Actual Load (KN)			Average Actual Load (KN)	Accuracy Error	Repeatability Error
		Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3			
		F ₁	F ₂	F ₃			
0	0	0	0	0	0	0	
1	200	196.700	196.900	200.100	197.900	1.06%	1.72%
2	400	399.900	398.100	398.800	398.933	0.27%	0.45%
3	600	599.800	598.300	598.600	598.900	0.18%	0.25%
4	800	792.500	798.700	797.400	797.867	0.27%	0.16%
5	1000	997.900	998.500	998.200	998.200	0.18%	0.06%
6	1200	1198.100	1197.200	1196.500	1197.267	0.23%	0.13%
7	1400	1396.600	1399.100	1398.800	1398.167	0.13%	0.18%
8	1600	1595.600	1597.400	1599.500	1597.500	0.16%	0.24%
9	1800	1791.500	1794.600	1798.200	1794.767	0.29%	0.37%

Machine Class is 1
 Max Accuracy error (%) = 1.06%
 Max Repeatability error (%) = 1.72%
 * According to ISO 7500-1:2004 :the maximum permissible value for accuracy error is (±1,0%) and for repeatability error is (1,0%) of class of machine range (1)

- تمت المعايرة بمعرفة ممثل المركز

- تمت المعايرة طبقاً للمواصفة ISO 7500-1

المشرف
 د/ محمد حجاز



إعداد التقرير
 م/ محمد أبو ربيع



الإضافات:

<input type="checkbox"/>	غير متحققة	<input checked="" type="checkbox"/>	منحققة	حوايات الإضافات محكمة الطق
<input type="checkbox"/>	غير متحققة	<input checked="" type="checkbox"/>	منحققة	تغطية أماكن التشوينات بمظلات
<input type="checkbox"/>	غير متحققة	<input checked="" type="checkbox"/>	منحققة	لون الحوايات فتح عاكس لأشعة الشمس
<input checked="" type="checkbox"/>	غير متحققة	<input type="checkbox"/>	منحققة	وجود موتور للتقليب

مياه الخلط:

<input checked="" type="checkbox"/>	أخرى	<input type="checkbox"/>	حكومي	مصدر مياه الخلط
<input type="checkbox"/>	استخدام ليج	<input checked="" type="checkbox"/>	وجود مبرد	طريقة تبريد الماء في حلة الحلجة

الأسمنت:

<input type="checkbox"/>	واحدة فقط	<input checked="" type="checkbox"/>	متوفرة (٤)	وجود أكثر من صومعة واحدة لخلاطة (١)
<input type="checkbox"/>	واحدة فقط	<input checked="" type="checkbox"/>	متوفرة (٥)	وجود أكثر من صومعة واحدة لخلاطة (٢)
<input type="checkbox"/>	غير متحقق	<input checked="" type="checkbox"/>	متحقق	دهان الصوامع لون فتح عاكس لأشعة الشمس

٤- المحطة:

١-٤ الخلاطة رقم (١):

أ. نتائج معايرة الموازين:

<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	ميزان الركام
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	ميزان الأسمنت
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	ميزان المياه
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	ميزان إضافة

ب. مطابقة أوزان مواد الخرسانة بالقياسات المختلفة مع الخلطات التصميمية:

<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	الركام
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	الأسمنت
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	المياه
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	الإضافة

ج. نتائج اختبارات كفاءة الخلط:

<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	محتوى الهواء المحبوس
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	الهبوط
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	كثافة الخرسانة الطازجة
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	محتوى الركام الكبير

د. زمن الخلط:

<input checked="" type="checkbox"/>	لا تحقق المواصفة	<input type="checkbox"/>	تحقق المواصفة	زمن الخلطة لكل قبة ١٢، ١٣، ١٤
-------------------------------------	------------------	--------------------------	---------------	----------------------------------



٢-٤ الخلاطة رقم (٢):

أ. نتائج معايرة الموازين:

<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	ميزان الركام
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	ميزان الأسمنت
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	ميزان المياه
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	ميزان إضافة

ب. مطابقة أوزان مواد الخرسانة بالقياسات المختلفة مع الخلطات التصميمية:

<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	الركام
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	الأسمنت
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	المياه
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	الإضافة

ج. نتائج اختبارات كفاءة الخلط:

<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	محتوى الهواء المحبوس
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	الهبوط
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	كثافة الخرسانة الطازجة
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام
<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>	مطابق	محتوى الركام الكبير

د. زمن الخلط:

<input checked="" type="checkbox"/>	لا تحقق المواصفة	<input type="checkbox"/>	تحقق المواصفة	زمن الخلطة لكل قبة
-------------------------------------	------------------	--------------------------	---------------	--------------------

٣-٤ نتائج اختبارات المواد:

أولاً الركام الكبير:

<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	اختبار التدرج الحبيبي
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	اختبار تحديد نسبة الطين والمواد الناعمة
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	اختبار تحديد النسبة المئوية للامتصاص
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	اختبار تعيين معامل التبري (لوس انجس)
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	اختبار تعيين محتوى الكلوريدات
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	اختبار تعيين محتوى الكبريتات

ثانياً الركام الصغير:

<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	اختبار التدرج الحبيبي
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	اختبار تحديد نسبة الطين والمواد الناعمة
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	اختبار تعيين محتوى الكلوريدات
<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>	مطابق	اختبار تعيين محتوى الكبريتات

١٢/١٣



٢-٤ الخلاطة رقم (٢):

١- نتائج معايرة الموازين:

مطابق	مطابق	ميزان الركام	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	ميزان الأسمنت	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	ميزان المياه	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	ميزان إضافة	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>

ب. مطابقة أوزان مواد الخرسانة بالقلبات المختلفة مع الخلطات التصميمية:

مطابق	مطابق	الركام	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	الأسمنت	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	المياه	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	الإضافة	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>

ج. نتائج اختبارات كفاءة الخلط:

مطابق	مطابق	محتوى الهواء المحبوس	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	الهبوط	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	كثافة الخرسانة الطازجة	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام	<input type="checkbox"/>	غير مطابق	<input checked="" type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	محتوى الركام الكبير	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>

د. زمن الخلط:

تحقق المواصفة	لا تحقق المواصفة	زمن الخلطة لكل قبة	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------	------------------	--------------------	--------------------------	-------------------------------------

٣-٤ نتائج اختبارات المواد:

أولاً الركام الكبير:

مطابق	مطابق	اختبار التدرج الحبيبي	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	اختبار تحديد نسبة الطين والمواد الناعمة	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	اختبار تحديد النسبة المئوية للامتصاص	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	اختبار تعيين معامل البري (لوس انجلس)	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	اختبار تعيين محتوى الكلوريدات	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	اختبار تعيين محتوى الكبريتات	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>

ثانياً الركام الصغير:

مطابق	مطابق	اختبار التدرج الحبيبي	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	اختبار تحديد نسبة الطين والمواد الناعمة	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	اختبار تعيين محتوى الكلوريدات	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	اختبار تعيين محتوى الكبريتات	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>

ثالثاً الأسمت:

مطابق	مطابق	الاختبارات الطبيعية	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
مطابق	مطابق	الاختبارات الميكانيكية عند العمر المبكر	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>

رابعاً مياه الخلط:

مطابق	مطابق	الاختبارات الكيميائية	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>
-------	-------	-----------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------

٤-٤ الخرسانة:

١-٤-٤ الخلاطة الأولى:

أولاً الخرسانة الطازجة:

مطابقة	مطابقة	درجة حرارة الخرسانة	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابقة	<input type="checkbox"/>
مطابق أقل من ٣ %	مطابق أقل من ٣ %	محتوى الهواء المحبوس	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>

ثانياً الخرسانة المتصلدة:

تحقيق مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم لرتبة الخرسانة المختبرة	مطابقة	مطابقة	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابقة	<input type="checkbox"/>
---	--------	--------	-------------------------------------	------------	--------------------------

٢-٤-٤ الخلاطة الثانية:

أولاً الخرسانة الطازجة:

مطابقة	مطابقة	درجة حرارة الخرسانة	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابقة	<input type="checkbox"/>
مطابق أقل من ٣ %	مطابق أقل من ٣ %	محتوى الهواء المحبوس	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابق	<input type="checkbox"/>

ثانياً الخرسانة المتصلدة:

تحقيق مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم لرتبة الخرسانة المختبرة	مطابقة	مطابقة	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابقة	<input type="checkbox"/>
---	--------	--------	-------------------------------------	------------	--------------------------

٥-٤ مكنية تكسير المكعبات:

معايرة مكنية تكسير المكعبات (S.N 1796-9-3009)	مطابقة	مطابقة	<input checked="" type="checkbox"/>	غير مطابقة	<input type="checkbox"/>
معايرة مكنية تكسير المكعبات (S.N 1796-9-3224)	مطابقة	مطابقة	<input type="checkbox"/>	غير مطابقة	<input checked="" type="checkbox"/>

٦-٤ الاختبارات النهائية:

وجود فلتر على صوامع الأسمنت	متوفرة وفعالة	متوفرة وفعالة	<input type="checkbox"/>	غير متوفرة أو غير فعالة	<input checked="" type="checkbox"/>
احواض تصريف الماء	متوفرة وفعالة	متوفرة وفعالة	<input type="checkbox"/>	غير متوفرة أو غير فعالة	<input checked="" type="checkbox"/>

ملاحظات:

تسري فقط نتائج اختبارات العينات المختبرة والتي تم سحبها من المحطة على تشوينات الموجودة بالمحطة وقت المعالجة ولا تسري على أية تشوينات أخرى.



TECHNICAL REPORTS

تقييم و اعتماد

اعتماد المحطة بالمواقع

المشروع عمارات الحي اللاتيني



EGC
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP SA
الإستشاري: جماعة المهندسين الإستشاريين



(Submittal - DOC)

طلب اعتماد مستندات

إلى الإستشاري :-	جماعة المهندسين الإستشاريين EGC	من المقاول العام :	شركة ريدكون للتصير
------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------

رقم الطلب	RD-EGC-DOC-STR-096	الإصدار	Rev.01	التاريخ	06.02.2019
الموضوع	اعتماد مطبة خرسانة	المرفقات	(46-A4)-(1-CD)	التاريخ	06.02.2019
المنطقة	منطقة رقم 5	النور	GENERAL	النوع	Soft + CD
نوع الاصل	التشاسي	معماري	كهرباء	ميكانيكا	مساندة

م	البيان / الوصف	عدد التسخ
1	Alaela Ready Mix	3

تعهد المقاول: المستندات المرفقة تتسببها ومراجعتها من حيث تطبيقها مع العقد وتعتبر مقبولة للاستخدام في المشروع من قبل المقاول

المقاول	مدير المكتب الفني	مدير المكتب الفني
التوقيع	التاريخ: 21-3-19	التاريخ: 21-3-19

الإستشاري	بواسطة:	التوقيع:	التاريخ:
-----------	---------	----------	----------

ملاحظات الإستشاري
لما فتح مع تقديم الخطط الهندسية للتصميم والتأكد

الإستشاري المختص	الإعتماد بواسطة:	التوقيع:	التاريخ:
------------------	------------------	----------	----------

محدد ج د ب
محدد مع ملاحظات - يمكن للمقاول ان يستمر بتاداء على الملاحظات

اعتماد الإستشاري	بواسطة:	التاريخ:
استلام المقاول	بواسطة:	التاريخ:

التوزيع قبل الاعتماد:

المالك:	الإستشاري:
---------	------------

التوزيع بعد الاعتماد:

المالك:	المقاول:	الإستشاري:
---------	----------	------------

(Submittal - DOC - TR)

طلب اعتماد مستندات

إلى الإستشاري :-	جماعة المهندسين الإستشاريين EGC	من المقاول العام :	شركة ريدكون للتصير
------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------

رقم الطلب	2501-RD-EGC-DOC-STR-LD06-454	الإصدار	0	التاريخ	21-Mar-19
الموضوع	مطبة خرسانة العجلة	المرفقات	Soft + CD	التاريخ	21-Mar-19
المنطقة	برج واديهم	الدور	LD06	النوع	Soft + CD
نوع الاصل	التشاسي	معماري	كهرباء	ميكانيكا	مساندة

م	البيان / الوصف	عدد التسخ
1	مطبة خرسانة العجلة	3

تعهد المقاول: المستندات المرفقة تتسببها ومراجعتها من حيث تطبيقها مع العقد وتعتبر مقبولة للاستخدام في المشروع من قبل المقاول

المقاول	مدير الجودة	مدير المكتب الفني
التوقيع	التاريخ: 21-3-19	التاريخ: 21-3-19

ملاحظات الإستشاري
مطبات اعطاء معتدلة لتكوين الخرسانة
لا يتم تقديم الخطط الخرسانة طبقاً لتسليم المشروع للتأكد

الإستشاري المختص	الإعتماد بواسطة:	التوقيع:	التاريخ:
------------------	------------------	----------	----------

اعتماد الإستشاري	بواسطة:	التاريخ:
استلام المقاول	بواسطة:	التاريخ:

التوزيع قبل الاعتماد:

المالك:	الإستشاري:
---------	------------

التوزيع بعد الاعتماد:

المالك:	المقاول:	الإستشاري:
---------	----------	------------



مذكرة المهندس الاستشاري (المطابقة الأولى) - مدينة العلمين الجديدة



EGC
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP S.A



المقاول

مشاريع - مهندسون ومقاولون

الإستشاري: جماعة المهندسين الإستشاريين

المالك

مركز مدينة العلمين الجديدة

(Submitta - DOC)

طلب اعتماد مستندات

إلى الإستشاري :-	جماعة المهندسين الإستشاريين EGC	من المقاول العام :	سامكريت مهندسون ومقاولون
------------------	------------------------------------	--------------------	--------------------------

رقم الطلب	الإصدار	التاريخ	05-Feb-19
الموضوع	إعداد شركة محطة العائلة	المرافق	A4 + CD
المنطقة	المرافق	التوزيع	المشلى
نوع الاصل	مشلى	مصرى	كهرباء
	ميكانيكا	مساحة	اخرى

م	البيان / الوصف	عدد التسع
3	إعداد شركة محطة العائلة	

تهدد المقاول: المستندات المرغلة تسليها ومراجعتها من حيث تطلبها مع العقد وتعتبر مقبولة للاستخدام في المشروع من قبل المقاول

المقاول	مدير الجودة
مدير المكتسب للنسب	

استلام الإستشاري	بواسطة:	التوقيع:	التاريخ:
------------------	---------	----------	----------

ملاحظات الإستشاري
على المقاول تقديم الخطة والتكليف للزيتما

الإستشاري المختص	الإعداد بواسطة:	التوقيع:	التاريخ:
------------------	-----------------	----------	----------

معدم	بعد التقييم مرة اخرى بعد تمام الملاحظات
ب	معدم مع ملاحظات - ويمكن للمقاول ان يستمر بناءا على الملاحظات

اعتماد الإستشاري	التاريخ:
استلام المقاول	بواسطة:

التوزيع قبل الاعتماد:

المالك:	الإستشاري:
---------	------------

(Submittal - DOC)

طلب اعتماد مستندات

إلى الإستشاري :-	جماعة المهندسين الإستشاريين EGC	من المقاول العام :	شركة رينكون للتصنيع
------------------	------------------------------------	--------------------	---------------------

رقم الطلب	RD-ECG-D0C-STR-2719	الإصدار	0	التاريخ	7/05/2020
الموضوع	معايرة مرافق البحوث و الاسان محطة العائلة	المرافق	42-A4		
المنطقة	منطقة رقم 5	cluster	all	التوزيع	
نوع الاصل	مشلى	مصرى	كهرباء	ميكانيكا	مساحة
					اخرى

م	البيان / الوصف	عدد التسع
1	تجديد معايرة محطة العائلة بمدينة العلمين الجديدة من قبل معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة بأن محطة خلط الخرسانة الخاصة بالعائلة تصلح لإنتاج خرسانة حتى مقاومة ضغط 400 كجم/سم ²	3

تهدد المقاول: المستندات المرغلة تسليها ومراجعتها من حيث تطلبها مع العقد وتعتبر مقبولة للاستخدام في المشروع من قبل المقاول

المقاول	مدير الجودة
مدير المكتسب للنسب	

استلام الإستشاري	بواسطة:	التوقيع:	التاريخ:
------------------	---------	----------	----------

ملاحظات الإستشاري
براعى انشى المرافق الخاصة بالمشلى - مواد الامتداد

الإستشاري المختص	الإعداد بواسطة:	التوقيع:	التاريخ:
------------------	-----------------	----------	----------

معدم	بعد التقييم مرة اخرى بعد تمام الملاحظات
ب	معدم مع ملاحظات - ويمكن للمقاول ان يستمر بناءا على الملاحظات

اعتماد الإستشاري	التاريخ:
استلام المقاول	بواسطة:

Redcon. I alin District

المالك:	الإستشاري:
---------	------------

التوزيع بعد الاعتماد: ٠٩ مايو ٢٠٢٠

المقاول	المالك
مصري	مصري
ميكانيكا	تخطيط
Q.S	

طلب اعتماد مستندات Document Approval Request																	
اسم المشروع / Project Name : 98 فدان - مدينة العنبر الجديدة	اعتماد شركة خرسانة جاهزة																
اسم المقاول / Contractor : شركة وادي النيل	نوع الأعمال / Type of work																
<table border="1"> <tr> <th>ميكانيكا Mach.</th> <th>كهرباء Elec.</th> <th>تشطيبات Finishing</th> <th>أخرى Civil</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ميكانيكا Mach.	كهرباء Elec.	تشطيبات Finishing	أخرى Civil					<table border="1"> <tr> <th>ميكانيكا Mach.</th> <th>كهرباء Elec.</th> <th>تشطيبات Finishing</th> <th>أخرى Civil</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ميكانيكا Mach.	كهرباء Elec.	تشطيبات Finishing	أخرى Civil				
ميكانيكا Mach.	كهرباء Elec.	تشطيبات Finishing	أخرى Civil														
ميكانيكا Mach.	كهرباء Elec.	تشطيبات Finishing	أخرى Civil														
عدد النسخ / No of copies : 2	تاريخ التقديم / Date : 2021/04/24	مواصفات تقنية / Specs	رسومات تشغيل / work shop														
25 REV 1	رقم المسند / Doc No	أخرى / Other	As Built Dwg														
اسم المستند / Doc. Name		الشركة العائلة (المهندسة الجاهزة)															

مدير المكتب الفني / Tech. Office	اسم / Name : محمد ماهر	مدير المشروع / Project Manager	اسم / Name : محمد محمد كامل
التوقيع / Signature		التوقيع / Signature	

نتيجة المراجعة / Review Result									
التاريخ / Receiving date	المستلم (المقاول) / Contractor								
<table border="1"> <tr> <th>مقبول Approved</th> <th>مقبول بشرط Approved as noted</th> <th>يحتاج إعادة تقديم Resubmit</th> <th>مرفوض Reject</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> </table>	مقبول Approved	مقبول بشرط Approved as noted	يحتاج إعادة تقديم Resubmit	مرفوض Reject	A	B	C	D	<p>لا مانع من الاعتماد على المواصفات والتزامها بالقرارات والتزامها بالقرارات والتزامها بالقرارات</p>
مقبول Approved	مقبول بشرط Approved as noted	يحتاج إعادة تقديم Resubmit	مرفوض Reject						
A	B	C	D						

ملاحظات / Notes	24 MAR 2021
<p>لا مانع من الاعتماد على المواصفات والتزامها بالقرارات والتزامها بالقرارات والتزامها بالقرارات</p>	

الإشراف / Consultant	اسم / Name : محمد ماهر	مدير المشروع / Project Manager	اسم / Name : محمد محمد كامل
التوقيع / Signature		التوقيع / Signature	

معلمي	إشرافي	مكتب فني	كهرباء	مدمر	ميكانيكا	الغزل	ملاحظات

تقرير تقديم مواد Material Submittal Report	
اسم المشروع / Project Name : 98 فدان - مدينة العنبر الجديدة	اسم المبنى / Building Name : إنشاء كمبوند (سكني وتجاربي)
المقاول / Contractor : شركة وادي النيل للمقاولات	نوع الأعمال / Type of work
رقم البند / Items No :	اسم المواد / Material Name : اعتماد خلطة الخرسانة الجاهزة شركة العائلة (350-300-250-200)
اسم المورد / Supplier Name : شركة العائلة	وصف المواد / Description Material
مواصفات / Attach	مواصفات الخواص / Specifications

مدير المكتب الفني / Tech. Office Manag	اسم / Name : محمد ماهر	مدير المشروع / Project Manager	اسم / Name : محمد محمد كامل
التوقيع / Signature		التوقيع / Signature	

نتيجة الفحص / Inspection Result									
التاريخ / Date Receive	المستلم / Receiver								
<table border="1"> <tr> <th>مقبول Approved</th> <th>مقبول بشرط Approved as noted</th> <th>يحتاج إعادة تقديم Resubmit</th> <th>مرفوض Rejected</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> </table>	مقبول Approved	مقبول بشرط Approved as noted	يحتاج إعادة تقديم Resubmit	مرفوض Rejected	A	B	C	D	<p>لا مانع من الاعتماد على المواصفات والتزامها بالقرارات والتزامها بالقرارات والتزامها بالقرارات</p>
مقبول Approved	مقبول بشرط Approved as noted	يحتاج إعادة تقديم Resubmit	مرفوض Rejected						
A	B	C	D						

الإشراف / Consultant	اسم / Name : محمد ماهر	مدير المشروع / Project Manager	اسم / Name : محمد محمد كامل
التوقيع / Signature		التوقيع / Signature	

معلمي	إشرافي	مكتب فني	كهرباء	مدمر	ميكانيكا	الغزل	ملاحظات

PHOTO Gallery

GET IN TOUCH.

Have a project in mind? Contact ALAELA Construction to find out more about how we can make your project a reality.

Alexandria : 16 El Ekbal Street - Louran

Giza : 3 University Street - Giza Square

Asyout : Menkbad - Asyout

033570984
033570968

www.al-aela.com





For Real Estate Investments
and General Contracting & Supplies
One of Salah Abo Dorkol Companies

Alexandria : 16 El Ekbal Street - Louran

Giza : 3 University Street - Giza Square

Asyout : Menkbad - Asyout

033570984
033570968

www.al-aela.com